

契約変更理由書

神戸市

| 工 事 名 | 北（広陵町 1 丁目他）配水管取替工事 |
|---|---------------------|
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>（当初完成期限）</p> <p>令和 5 年 3 月 31 日</p> <p>（変更完成期限）</p> <p>令和 5 年 5 月 20 日（50 日間）</p> <p>材料・NS 形管・φ 300 mm 数量 1 式</p> <p>・GX 形管・φ 300 mm 数量 1 式</p> <p>・K 形管・φ 300 mm 数量 1 式</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>・工期の変更</p> <p>当初設計で夜間施工として国道 428 号線車道部及びやきもち地蔵前交差点での作業が計画されていたが、現地の交通状況及び所轄警察署との協議により国道 428 号線歩道部・山田町下谷上の一部区間について夜間での追加施工となる。</p> <p>① 本工事施工にあたり周辺への赤水等の影響について再検討した結果、山田町下谷上部、国道 428 号線部について仮配水管 φ 150 mm の布設が追加となる。</p> <p>② やきもち地蔵前交差点横断部について、試掘により地下埋設物状況を確認した結果、当初計画していた配管ルートでは布設出来ないことが判明し、別ルート計画のため試掘工が追加となる。</p> <p>結果、現時点で想定していない夜間等の施工が発生している上に、夜間のため進捗が悪く工程に遅れが発生している。</p> <p>この先、国道 428 号線部等の夜間施工にて行わなければならない残工種について、歩道部への配水管新設・既設管撤去・仮配水管撤去・舗装復旧等があり、さらなる工程の遅れが発生することが予想されるため、50 日間の工期延期願います。</p> <p>・使用材料の変更</p> <p>当初設計について配管計画を維持管理上の観点から再検討を行い、また、試掘等により埋設物を確認の上現地状況にあわせて配管した結果、φ 300 mm の管材料について使用数量が変更となる。（減）</p> | |