

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（有野台 6 丁目他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
(配水管布設延長) PE φ 50－138.0m, PE φ 75－1.2m, φ 75－5.9m, φ 100－267.0m, φ 150－627.8m	
(配水管撤去延長) φ 75－5.9m, φ 100－179.7m, φ 150－604.8m, φ 200－275.3m	
(完成期限) 令和 6 年 1 月 25 日（35 日間短縮）	
契約変更の理由	
<p>① 材料および管工の変更 取替工事施工にあたり、既設管の状況および配水管の維持管理上の観点より、使用材料の変更および仕切弁の追加、不断水式管路遮断弁の廃工に伴い、材料および管工が変更となる。（減）</p> <p>② 管布設工の変更 取替工事施工にあたり、既設配水管の布設状況および他の地下埋設物の布設状況より、配水管新設および撤去の掘削深を変更する必要があるとともに、有野台 2 号線および有野台 19 号線において、腐食性土壌が確認されたことから、配水管布設箇所について、一部土砂入替（購入土）を行う必要があったことから、管布設工が変更となる。（増）</p> <p>③ 給水付替工の変更 現地状況、既設給水装置および所有者との協議の結果、給水付替工が変更となる。（増）</p> <p>④ 舗装復旧号工の変更 舗装復旧に際して、有野台 18 号線（狭小部）・有野台 19 号線について、道路管理者である北建設事務所と復旧号工について事前立会を行った結果、復旧号工が変更となる。（減）</p> <p>⑤ 殻運搬処理および廃路盤材運搬処理の変更 アスファルト殻の一部および廃路盤材の処分について、予定していた処分地が一部受入れ不可となり処分地を変更する必要があったことから、殻運搬処理および廃路盤材運搬処理が変更となる。（増）</p> <p>⑥ 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人数が変更となる。（減）</p> <p>⑦ 工期の変更 標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、35 日間の工期短縮とする。</p>	